

**Обґрунтування закупівлі: Послуги з поточного ремонту будівлі (заміна існуючих віконних і дверних блоків) КЗЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» на вул.Гімназійній, 8 у м.Луцьку»**  
 ДК 021:2015 - 45420000-7 Столярні та теслярні роботи

**Закупівля: UA-2023-07-03-001839-a**

<p>Найменування предмета закупівлі із зазначенням коду</p>	<p>Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі</p>	<p>Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі*, розміру бюджетного призначення</p>
<p>Послуги з поточного ремонту будівлі (заміна існуючих віконних і дверних блоків) КЗЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» на вул.Гімназійній, 8 у м.Луцьку» ДК 021:2015 - 45420000-7 Столярні та теслярні роботи</p>	<p align="center"><b>ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ</b></p> <p>В ціну тендерної пропозиції включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів, устаткування та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт.  <b>Послуги з поточного ремонту будівлі (заміна існуючих віконних і дверних блоків) КЗЗСО «Луцький ліцей №14 імені Василя Сухомлинського Луцької міської ради» на вул.Гімназійній, 8 у м.Луцьку»</b></p>	<p>Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі обумовлено статистичним аналізом загальнодоступної інформації (загальнодоступної інформації в мережі Інтернет, а також в електронній системі закупівель Prozorro, аналізу закупівельних цін попередніх років). Розмір бюджетного призначення складає 278 650,00 грн у межах затверджених орієнтовних обсягів фінансування на 2023 рік</p>

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	3	
2	Знімання закслених віконних рам	м2	13,4	
3	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	7,1	
4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	13,8	
5	Установлення віконних зливів	м	7,1	
6	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	шт	7	

7	Знімання дверних полотен	м2	22,7
8	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 металевих у кам'яних стінах	м2	3,9155
9	Заповнення дверних прорізів готовими металопластиковими дверними блоками площею до 3 м2	м2	2,05
	Дотягувач дверний	шт	1
10	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	16,9439
11	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,56
12	Скління металевих рам двошаровими склопакетами площею до 2 м2	м2	12,82
13	Регулювання фурнітури та чистка вікон	шт	8

№	Назва та кількість конструкцій
1.	Двері металеві в укриття: ш.890 * в.1740 <b>всього 1,5486 м.кв.</b>
2.	Двері ПВХ / вхідна група/білі/ 1-стулкові: ш.970 * в.2050 – 1 шт. ш.940 * в.2050 – 1 шт. ш.1000 * в.2050 – 1 шт. <b>всього 5.97 м.кв.</b>
3.	Двері ПВХ / вхідна група/білі/ 2-стулкові/з фрамуюго/штульпові: ш.1390 * в.2490 – 1 шт. ш.1840 * в.2430 – 1 шт. ш.1960 * в.2310 – 1 шт. ш.1900 * в.2360 – 1 шт. <b>всього 16.94 м.кв.</b>
4.	Віконні конструкції/ WDS 6S/ склопакет 40 мм. енергозбереження +аргон/ білі/фурнітура WH/: ш.2300 * в.2000 – 3 шт. <b>всього 13,8 м.кв.</b>
	Склопакети / ширина 24 мм./ енергозберігаючі: 1245 * 1285 – 7 шт. 1245 * 1300 – 1 шт. <b>всього 12,82 м.кв.</b>
	Дотягувач з фіксатором на вхідні двері/білий: - 1 шт.

Уповноважена особа



Ірина ХОДУН